

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/A 307.05—2015

代替 GSB 307.20-2013 A0

受 控

### 新建项目环境影响管理规定

2015-06-30 发布

2015-06-30 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

## 前 言

本标准为防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，加强建设项目的环境保护管理。

本标准代替 GSB 307.20—2013 A0。

本标准与 GSB 307.20—2013 A0 的主要差异为：

—因公司组织结构的调整及部门名称的修改，修订相关管理职责内容。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司行政服务中心提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部门归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司行政服务中心起草。

本标准主要起草人： 陈凤明 。

本标准审核人：宋一兵 。

本标准批准人：宋一兵 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB 307.20—2013 A0

## 文件修订、变更版次一览表

[illegible]

# 新建项目环境影响管理规定

## 1 范围

适用本公司的新改扩建项目。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/T 141.10 环境、职业健康安全运行控制程序

## 3 术语、符号

无

## 4 管理职责

### 4.1 行政服务中心

- a) 新改扩建项目环境相关方进行评估。
- b) 负责新改扩建项目的环保、消防、安全的申报和评估。

## 5 管理程序

新建项目环境影响管理流程图如图1所示。



图1 新建项目环境影响管理流程图

## 6 管理要求与内容

### 6.1 凡新改扩建项目，行政服务中心应：

6.1.1 依据建设项目环境保护管理办法，向有关部门递交《环境影响报告书/表》；

6.1.2 申请办理“三同时”手续：污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

6.2 建设项目的性质、规模、建设地点或污染物排放情况发生改变时，行政服务中心则应及时向有关环保部门进行申报变更。

### 6.3 在建设项目设计前，行政服务中心应：

6.3.1 明确相关的环境保护要求，并将该要求附于该项目设计要求文件中。

6.3.2 对该项目按《环境、职业健康安全运行控制程序》要求进行评估。

### 6.4 建设项目设计阶段：

6.4.1 建设项目的《环境影响报告书/表》应当在可行性研究报告阶段完成；

6.4.2 建设项目的初步设计，必须包括：环境保护设施的工艺流程、预期效果。

6.4.3 环境影响报告书或报告表及审批规定的各项要求和措施；

6.4.4 对建设项目可能引起的生态变化所采取的防范措施；

6.4.5 绿化设计、监测手段、环境保护投资的概算等；

6.4.6 按照国家工程建筑消防技术标准，将建筑工程设计图纸递交公安消防机构审核。

### 6.5 建设项目施工阶段

6.5.1 建设项目开始前一周，行政服务中心负责制定项目实施方案，并确定项目中可能出现的环境污染因素，评估其影响并制定预防措施。

6.5.2 建设项目施工中，施工方应当按照公司的规定填写《外来施工单位作业记录表》，行政服务中心督促施工方严格按照环境要求进行施工，出现意外污染事故应及时进行处理。

### 6.6 工程项目验收

6.6.1 工程竣工后，行政服务中心负责对相关方进行竣工验收，验收报告由行政服务中心归档保存。

## 7 检查与考核

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	施工单位	外来施工单位作业记录表	项目负责人	行政服务中心主管	每次

## 8 附录

### 8.1 附录 A 《外来施工单位作业记录表》

【R GSB 307.05.01】